

Kabelschacht als Topfschacht I.W. 100 x 80 cm

Gesamthöhe = 130 cm, **Klasse B 125**
aus Stahlbetonfertigteilen \geq C 35/45 DIN 1045
bestehend aus:

- 1 Unterteil mit Boden 98 cm hoch mit Sickerloch
- Seitenwände mit einbetonierten Muffen
(Anzahl und Größe siehe gesonderte Position)
- 1 Übergangsplatte 16 cm hoch mit **Einstieg I.W. 70 x 70 cm**
- 1 Deckelrahmen 16 cm hoch aus Beton-Guss
- 1 Deckel mit / ohne Belüftung aus Beton-Guss

Hersteller: Beton Bernrieder GmbH, Chiemseestr. 6, 83022 Rosenheim

Stück; €/Stück; €

Zubehör

Zuschlag für Erhöhung des Bodenteils auf 118 cm

Stück; €/Stück; €

Zuschlag für tagwasserdichte Kabelschachtabdeckung Kl. D 400
Rahmen 10 cm hoch aus Gusseisen mit öl- und benzinbeständiger
Gummidichtung für 1 Deckel aus Beton-Guss, 4-fach verschraubt

Stück; €/Stück; €

Zuschlag für eingebaute PE – Kabuflex Wanddurchführungsmuffen
in den Seitenwänden der Schächte
wahlweise DN 40, 50, 63, 75, 90, 110, 120, 125, 145, 160, 175
(DN bezeichnet den Außendurchmesser des geplanten Kabelschutzrohrs)

Stück; €/Stück; €

Zuschlag für außen aufgeraute PE – Kabuflex Wanddurchführungsmuffen
wahlweise DN 40, 50, 63, 75, 90, 110, 120, 125, 145, 160, 175

Stück; €/Stück; €

Zuschlag für eingebaute PVC – Wanddurchführungsmuffen
in den Seitenwänden der Schächte
wahlweise DN 110, 125, 160, 200

Stück; €/Stück; €

Zuschlag für außen besandete PVC – Wanddurchführungsmuffen
in den Seitenwänden der Schächte
wahlweise DN 110, 125, 160, 200

Stück; €/Stück; €

Zuschlag für eingebaute Dichtpackungen für Kabeleinführungen
wahlweise als Einfach- oder Doppeldichtpackung
in den Größen 110, 150

Stück; €/Stück; €

Zuschlag für eingebauten, durchgehenden Erdungsanschluss M 12, in V2A

Stück; €/Stück; €

Zuschlag für innenliegenden, abschraubbaren V2A – Erdungsring \varnothing 8 mm
mit Flach – Rundverbinder in V2A, an die Erdungspunkte angeschraubt

Stück; €/Stück; €

Zuschlag für einbetonierte Ankerschienen, feuerverzinkt,
verzahnt, 41 / 22 mm

Stück; €/Stück; €